

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

работы по замене стеклопакета
в вестибюле центрального входа
в рамках текущего ремонта здания
с использованием материалов Подрядчика

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, изделий с их параметрами и техническими характеристиками:

Работы:

- установка инвентарных лесов ;
- демонтаж стеклопакета;
- монтаж стеклопакета с обязательной герметизацией.

Характеристика стеклопакета:

Ориентировочные размеры стеклопакета: 1374 х 2714 мм. с 6-ю технологическими отверстиями под крепежные отверстия;


- формула стеклопакета по проектной документации: СПО 10СЗ-16Аг-N6 НхВх32 Э С Гост 24866-99.

Примечание:

- определение характеристики и других параметров стеклопакета осуществляется по месту;
- при изготовлении стеклопакета предусмотреть крепежные отверстия (6 шт.) для установки спайдеров - диаметром 28-36мм. уточнить по месту;
- вывоз и утилизация демонтируемого стеклопакета, строительного мусора возлагается на Подрядчика;
- гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 3 года.

Заведующий отделом

Главный инженер
Ю.А.Морозов



А.М.Сенчук